

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja uproszczona	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek i podłogi $(6.15*2+2*2)*0.8+6.15*2$	m ² m ²	25.340	
				RAZEM	25.340
2	Kalkulacja własna	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych 40.596	m ² m ²	40.596	
				RAZEM	40.596
3	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji $(6.15*2*0.6+2*4*0.6+43*0.35+22*0.3)*1.2$	m ² m ²	40.596	
				RAZEM	40.596
4	kalkulacja własna	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych i konserwacja elementów stalowych. 40.596	m ² m ²	40.596	
				RAZEM	40.596
5	kalkulacja własna	Słupy stalowe - konstrukcja ścian - słupy profilu zamkniętego szer 100 mm 20*2.15	m m	43.000	
				RAZEM	43.000
6	kalkulacja własna	Konstrukcja stalowa dachu z płaskownika mocowana do słupów $10*2.2+6.15*2+2*2$	m m	38.300	
				RAZEM	38.300
7	kalkulacja własna	Deskowanie ścian deskami gr 22 mm $(6.15*2+2*2)*2.15$	m ² m ²	35.045	
				RAZEM	35.045
8	NNRNKB 202 1135-03	(z.VIII) Podłoga z desek gr 50 mm 6.15*2	m ² m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
9	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 6.15*2.45	m ² m ²	15.068	
				RAZEM	15.068
10	NNRNKB 202 0529-01	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną na deskowaniu 6.15*2.45	m ² m ²	15.068	
				RAZEM	15.068
11	kalkulacja własna	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z stalowej $(6.15*2+2*2)*0.25$	m ² m ²	4.075	
				RAZEM	4.075
12	kalkulacja własna	dostawa i montaż wyposażenia - regały na narzędzia 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 2-02 1015-09	Drzwi deskowe dwukrotnie malowane na budowie 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych i ścian $35.045*2+12.3$	m ² m ²	82.390	
				RAZEM	82.390